

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNPnRPDE d.1 72-193d	Skucie płytek 29.80	m ² m ²	 29.800	 29.800
2	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 29.80	m ² m ²	 29.800	 29.800
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
4	KNR 13-23 d.1 0103-01	Wykucie ręczne otworów w konstrukcjach z cegieł lub bloczków z betonu komórkowego - poszerzenie otworu drzwi 0.2	m ³ m ³	 0.200	 0.200
5	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 6.86	m ² m ²	 6.860	 6.860
6	KNR 4-01 d.1 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 29.80	m ² m ²	 29.800	 29.800
7	KNR AT-22 d.1 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 29.80	m ² m ²	 29.800	 29.800
8	KNR AT-22 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża - sufit i ściany pod malowanie 23.84	m ² m ²	 23.840	 23.840
9	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome Krotność = 2 29.47+6.63	m ² m ²	 36.100	 36.100
10	KNR AT-22 d.1 0101-05	Przygotowanie podłoża pod malowanie - naprawa podłoża przez szpachlowanie; - sufit i ściany pod malowanie 23.84	m ² m ²	 23.840	 23.840
11	KNNR 2 1104- d.1 01	Montaż ościeżnic stalowych-80 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
12	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 29.80	m ² m ²	 29.800	 29.800
13	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej 29.80	m ² m ²	 29.800	 29.800
14	NNRNKB 202 d.1 1128-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² Krotność = 2 6.86	m ² m ²	 6.860	 6.860
15	NNRNKB 202 d.1 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozjomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 6.86	m ² m ²	 6.860	 6.860
16	KNR AT-22 d.1 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej 20	m m	 20.000	 20.000
17	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 6.86	m ² m ²	 6.860	 6.860
18	KNR AT-22 d.1 0103-03	Wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR K-04 d.1 0201-08	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - z jednokrotnym gruntowaniem 23.84	m ² m ²		
				23.840	
				RAZEM	23.840
20	KNR AT-22 d.1 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych z dostawą kpl drzwi 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-04 d.1 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km 1.8	m ³ m ³		
				1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 5 1.8	m ³ m ³		
				1.800	
				RAZEM	1.800
24	KNR 4-01 d.1 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0.70*2.00	m ² m ²		
				1.400	
				RAZEM	1.400
2		Instalacje elektryczne			
25	KSNR 9 0301- d.2 01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich 20	m m		
				20.000	
				RAZEM	20.000
26	KSNR 9 0401- d.2 01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
27	KSNR 9 0403- d.2 04	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych uszczelnionych z tworzyw sztucznych 2	szt szt		
				2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 5 0407- d.2 01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
29	KSNR 5 0501- d.2 01	Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych żarowych 3	kpl. kpl.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNP 18 D13 d.2 1346-07	Badanie instalacji ochronnej z zastosowaniem przekaźnika przeciwporażeniowego napięciowego 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3		instalacje wod-kan			
31	KSNR 8 0103- d.3 01	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.15 mm w budynkach niemieszkalnych 8	m m		
				8.000	
				RAZEM	8.000
32	KSNR 8 0103- d.3 02	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr.20 mm w budynkach niemieszkalnych 3	m m		
				3.000	
				RAZEM	3.000
33	KSNR 8 0108- d.3 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie 7	m m		
				7.000	
				RAZEM	7.000
34	KSNR 8 0202- d.3 01	Wymiana rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego uszczelnianego zaprawą cementową o śr.50 mm w budynkach mieszkalnych na ścianie 1	m m		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-15 d.3 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNNR 4 0112- d.3 01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE,PEX, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-podłączenie ciepłej wody z cyrkulacją 12+12	m		
			m	24.000	
				RAZEM	24.000
37	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm-odcinający 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNNR 4 0230- d.3 05	Postument porcelanowy do umywalek-półpostument 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 0137- d.3 03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNNR 4 0210- d.3 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych uszczelnionych sznurem i zaprawą cementową śr. 100 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 4 0233- d.3 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 0-31 d.3 0116-03	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000